



Załącznik nr 5 – Zakres zmian w projekcie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA „Termomodernizację budynku internatowo-dydaktycznego Seminarium Duchownego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej”

1. Izolacja ścian fundamentowych – Zamawiający nie przewiduje pełnej izolacji ścian fundamentowych od fundamentów do listwy startowej ponad terenem, tylko od poziomu terenu do listwy startowej.
2. Pokrycie dachowe – Zamawiający nie przewiduje stosowania papy termozgrzewalnej tylko membranę zgrzewaną gr. 1,6 mm.
3. Izolacja cieplna stropów – Zamawiający nie przewiduje stosowania izolacji natryskowej w strefie stropu niewentylowanego tylko na wierzchu dachu gr. 20 , pod warstwą membrany dachowej.
4. Izolacja cieplna ścian - Zamawiający nie przewiduje stosowania grubości ocieplenia 14 cm tylko 20 cm, $\lambda=0,038$
5. Izolacja cieplna ścian – Zamawiający przewiduje zastosowanie pasów z wełny mineralnej zgodnie wg. wytycznych SITP WP-03.2018
6. Balustrada nad wejściem głównym – Zamawiający przewiduje wykonanie balustrady stalowej z profili zamkniętych.